



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD NOVA GRADIŠKA  
Upravni odjel za komunalne djelatnosti  
KLASA: 361-02/21-01/03  
URBROJ: 2178/15-05-06/1-21-01  
Nova Gradiška, 25. kolovoza 2021.

**PREDMET:** Projektna dokumentacija s troškovnikom radova za ishođenje građevinske dozvole za gradnju nogostupa u naselju Prvča – projektni zadatak

**Opis postojećeg stanja:**

U naselju Prvča južno od željezničke pruge sa istočne strane nema izgrađenog nogostupa. Sa zapadne strane izgrađen je nogostup s betonskim zastorom do kućnog broja 190 koji je u relativno lošem stanju. Južno od kućnog broja 190 do kraja naselja sa zapadne strane nema nogostupa budući za isti nema dovoljno prostora radi kolnika i vodotoka Šumetlica koja od te točke dijeli naselje na dva dijela. U predmetnom dijelu naselja kao recipijent oborinske odvodnje mjestimično su izgrađeni betonski rigoli i manji zemljani kanali te se voda ispušta dijelom u mješoviti kanalizacijski sustav, a dijelom u staro korito Šumetlice. Pri svakoj obilnijoj kiši naselje je poplavljeno sa značajnim štetama na izgrađenim objektima. Na pripadajućoj k.č. broj 1076 u k.o. Prvča evidentirana je „JAVNA CESTA- JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE - POD UPRAVLJANJEM ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE, SLAVONSKI BROD“. Sama cesta oznake Ž 4156 na predmetnoj dionici nema izgrađene cestovne rubnjake.

**Predmet nabave:**

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije s troškovnikom radova za ishođenje Građevinske dozvole za gradnju nogostupa sa istočne strane u naselju Prvča i to od k.č. broj 118 (kućni broj 37) do k.č. broj 609 (kućni broj 235, sve u k.o. Prvča, ukupne duljine cca 1.400 m. Poželjni tehnički elementi nogostupa su sljedeći:

- Širina 150 cm
- Obostrani upušteni pješački rubnjaci
- Asfaltni zastor
- Niveleta nogostupa koja iziskuje minimalne ili nikakve korekcije dvorišta
- Na mjestima gdje je nogostup niži u odnosu na visinu kolnika ceste riješiti odvodnju nogostupa na optimalan način
- Projektirati asfaltni zastor na makadamskom priključku ceste prema starom koritu Šumetlice s potrebnim predradnjama
- Definirati pješačke prijelaze i ostalu potrebnu prometnu signalizaciju
- Ukoliko je moguće, respektirati postojeće uređene dijelove javnih površina. U protivnom, prilagoditi uređenu javnu površinu zahtjevima projekta nogostupa (Marković transport, Elda...)

Izvršitelj će izvršiti uvid u važeću prostorno plansku dokumentaciju koja je javno dostupna te je dužan pridržavati se sve pripadajuće zakonske regulative i opće prihvaćenih standarda.

Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Izvršitelj je dužan izraditi glavni projekt s potrebnom geodetskom podlogom te ishoditi građevinsku dozvolu. Uz glavni projekt Izvršitelj će izraditi i troškovnik s projektantskim jediničnim cijenama.

Sve navedene i druge pripremne radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, a koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznačeni da će Izvršitelju biti dani na raspolaganje ili uvid, Izvršitelj je dužan pribaviti, odnosno pripremiti sam i troškove pribavljanja, odnosno pripremanja uključiti u ponudbenu cijenu.

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obavezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Izvršitelj je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih tehničko – tehnoloških rješenja, računsku točnost proračuna i izmjera te troškovnika, kao i za poštivanje svih relevantnih propisa vezanih za izradu projekta.

Obveza Izvršitelja je sudjelovanje u postupku ishođenja građevinske dozvole – putem e-dozvole, a sve prema Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, NN 39/19, NN 125/19) i drugom relevantnom zakonskom regulativom.

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troškovnik gdje će se u okviru pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, količinu te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog postupka javne nabave.

Izrađen Glavni projekt te njegovi sastavni dijelovi – tehnički opis i troškovnik koristiti će se kao sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Izvršitelj se obvezuje u okviru ugovorene cijene sudjelovati u pripremi tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje te u samom postupku provedbe javne nabave za izvođenje radova koje aktivnosti obuhvaćaju:

- pravovremeno davanje tumačenja svih pojašnjenja i odgovora zainteresiranim gospodarskim subjektima,
- eventualne korekcije tehničke dokumentacije ukoliko su iste opravdane i zakonom dopuštene

Konačnu verziju projektne dokumentacije potrebno je dostaviti:


- Glavni projekt u obliku propisanom člankom 68.-73. Zakona o gradnji
- Glavni projekt nakon ishođenja Građevinske dozvole treba dostaviti Naručitelju u 5 primjeraka u analognom obliku te digitalnom obliku (.doc, .xls, .pdf i .dwg)
- Troškovnik treba biti u excel-u u varijanti sa i bez projektantskih cijena.

Izradio:



Stjepan Posavčević, ing. građ.

Suglasan:



Vinko Grgić, dipl. ing. arh.