



Klasa: 406-01/21-0/03

Ur. Broj: 2178/15-05-06/1-21-01

U Novoj Gradiški, 1. rujna 2021.

PREDMET: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Ernesta Purgarića u Novoj Gradiški, projektni zadatak

Opis postojećeg stanja

Ulica Ernesta Purgarića nalazi se u Mjesnom odboru Jug i priključuje se na Ulicu Ivana Gorana Kovačića. U popisu nerazvrstanih cesta na području Grada označena je kao NC 25 čija duljina iznosi 356,70 m, a prostorno-planskom dokumentacijom Grada predviđen je produžetak iste preko vodotoka Šumetlica i spajanje s naseljem Prvča.

Ulica ima makadamski zastor, bez riješene površinske odvodnje.

Javna rasvjeta je nedavno rekonstruirana kroz projekt provedbe mjera energetske učinkovitosti u uštedi električne energije. Međutim, veći dio rasvjetnih tijela nalaze se na krovnim nosačima NN mreže.

Predmet projektnog zadatka

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada kompletne tehničke dokumentacije s troškovnikom potrebne za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju Ulice Ernesta Purgarića u duljini 356,70 m, odnosno: granica zahvata je raskrižje Purgarićeve i Goranove ulice te istočna međa č. k. br. 3317, a širinu zahvata određuju regulacijski pravci ulice.

Rekonstrukciju ulice po ovom projektnom zadatku čine svi potrebni građevinski i elektrotehnički radovi kojima se treba postići sljedeće:

- Širina prometnice prilagođena gabaritima k.č. broj 3303/24 i odgovarajućim odredbama prostorno planske dokumentacije
- Kvalitetan donji ustroj prometnica
- Gornji ustroj ceste i nogostupa s asfaltnim zastorom
- Građevine za oborinsku odvodnju
- Odgovarajuća prometna signalizacija
- Nova javna rasvjeta na odgovarajućim stupovima (ukloniti postojeće elemente javne rasvjete s krovova kuća)

Prilikom "vođenja" nove nivelete potrebno je maksimalno respektirati postojeće visine kolnih ulaza te pokušati izbjeći eventualne značajne denivelacije između nove prometnice i visine dvorišta kod kolnog ulaza. U tom smislu troškovnik treba između ostalog, sadržavati sve potrebne radove na eventualnim korekcijama kolnih ulaza i prilagodbu dvorišta.

Izvršitelj je prije izrade projekta dužan pribaviti sve raspoložive podatke o postojećim instalacijama komunalne i energetske infrastrukture u području zahvata, koju u projektu treba visinski i položajno respektirati.

Izvršitelj je dužan pridržavati se sve pripadajuće zakonske regulative i opće prihvaćenih standarda, ali i usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Izvršitelj je dužan izraditi glavni projekt (kojeg čine građevinski i elektrotehnički projekt) s potrebnom geodetskom podlogom te ishoditi građevinsku dozvolu. Uz glavni projekt Izvršitelj će izraditi i troškovnik s projektantskim jediničnim cijenama.

Sve navedene i druge pripreme radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, a koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznačeni da će Izvršitelju biti dani na raspolaganje ili uvid, Izvršitelj je dužan pribaviti, odnosno pripremiti sam i troškove pribavljanja, odnosno pripremanja uključiti u ponudbenu cijenu.

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obavezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Izvršitelj je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih tehničko – tehnoloških rješenja, računsku točnost proračuna i izmjera te troškovnika, kao i za poštivanje svih relevantnih propisa vezanih za izradu projekta.

Obveza Izvršitelja je sudjelovanje u postupku ishođenja lokacijske i građevinske dozvole – putem e dozvole, a sve prema Zakonu o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, NN 39/19, NN 125/19) i drugom relevantnom zakonskom regulativom.

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi troškovnik gdje će se u okviru pojedinih troškovničkih stavki, u strukturi troškovnika predvidjeti i oznaku jedinične mjere, količinu te jediničnu cijenu i ukupnu cijenu u kn, a na kraju, rekapitulaciju po vrstama radova i sveukupnu cijenu izvođenja. Troškovnik s rekapitulacijom treba sadržavati sve podatke (opis troškovničkih stavki, oznake jedinične mjere, količinu i sl.) koji su potrebni za provođenje cjelovitog postupka javne nabave.


Izrađena tehnička dokumentacija te njeni sastavni dijelovi – tehnički opis i troškovnik koristiti će se kao sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Izvršitelj se obvezuje u okviru ugovorene cijene sudjelovati u pripremi tehničkog dijela dokumentacije za nadmetanje te u samom postupku provedbe javne nabave za izvođenje radova koje aktivnosti obuhvaćaju:

- pravovremeno davanje tumačenja svih pojašnjenja i odgovora,
- eventualne korekcije tehničke dokumentacije ukoliko su iste opravdane i zakonom dopuštene

Konačnu verziju projektne dokumentacije potrebno je dostaviti:


- Glavni projekt u obliku propisanom člankom 68. -73. Zakona o gradnji
- Glavni projekt nakon ishođenja Građevinske dozvole treba dostaviti Naručitelju u 3 primjerka u analognom obliku te digitalnom obliku (.doc, .xls, .pdf i .dwg)
- Troškovnik treba biti u excel-u u varijanti sa i bez Izvršiteljskih cijena.

Izradio:



Stjepan Posavčević, ing. građ.

Suglasan:



Vinko Grgić, dipl. ing. arh.